

**Pytania i odpowiedzi**  
**do**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego**  
**Nr 45.21.0/RB/PN/2020**

**„Budowa pawilonu dla antylop Eland**  
**na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego”**

1. Czy Zamawiający udostępni miejsce na zaplecze budowy oraz możliwość podłączenia wody, zasilania?

Tak

2. Czy Zamawiający dopuszcza prace 7 dni tygodniu oraz po godzinach otwarcia ogrodu?

Tak

3. Z którego miejsca prowadzone ma być przyłącze energetyczne? Proszę o podanie przybliżonej długości.

Od istniejącego budynku, ok. 50 m.

4. Z którego miejsca prowadzone ma być przyłącze wodociągowe? Proszę o podanie przybliżonej długości.

Ok. 10 m.

5. Proszę o określenie przez Zamawiającego sposobu odprowadzenia nieczystości z mycia i dezynfekcji okresowej (sieć kanalizacji / zbiornik na nieczystości?)

Zamawiający nie przewiduje podłączeń do kanalizacji.

6. Proszę o określenie przez Zamawiającego sposobu odprowadzenia wód deszczowych - na teren przyległy czy do kanalizacji deszczowej (proszę o podanie przybliżonej długości przyłącza)

Na teren przyległy.

7. Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie Silki do wykonania ścian? Jest to materiał chłonący urynę.

Zamawiający sugeruje użycie Silki i zabezpieczenie ścian wewnątrz budynku do wysokości 1 m preparatem zapobiegającym wchłanianiu.

8. Proszę o określenie przez Zamawiającego materiału wykończenia ścian wewnętrznych uwzględniające wymogi antylop Eland

Tynk betonowy.

9. Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie posadzki betonowej? Czy warunki dla Eland nie wymagają zastosowania podłogi ciepłej?

Posadzka betonowa, beton chropowaty + ściółka.

10. Jaka formę ogrzewania przewiduje Zamawiający: powietrzne / promienniki / inną nie szkodzącą zwierzętom?

Ogrzewanie elektryczne (pkt 6 programu funkcjonalno-użytkowego).

11. Czy wentylacja ma być grawitacyjna czy wymuszona?

Grawitacyjna (pkt 5 programu funkcjonalno-użytkowego).

12. Czy Zamawiający wymaga wydzielonych pomieszczeń technologicznych do obsługi urządzeń instalacji wodnej , cieplnej , elektrycznej?

Jedynie umiejscowienia pieca i grzejników w części korytarzowej.

13. Zamawiający przewidział pomieszczenie do składowania siana , ale brak jest pomieszczenia do magazynowania i przygotowania warzyw . Czy zamawiający rezygnuje z takiego pomieszczenia

Zamawiający rezygnuje z takiego pomieszczenia, posiada kuchnię centralną.

14. Brak jest wydzielonego pomieszczenia ( kojca ) do badania zwierząt. Czy zamawiający rezygnuje z takiego pomieszczenia ?

Zamawiający rezygnuje z takiego pomieszczenia.

15. Jaka ma być bezpieczna wysokość pomieszczeń w świetle aby zwierzęta nie mogły rogami zawadzić w pozycji stojącej na tylnych kończynach?

Minimum 3 m przy ścianach (pkt 3 programu funkcjonalno-użytkowego).

16. Jaki sposób usuwania nieczystości stałych przewiduje Zamawiający?

Ręczny, wywóz ciągnikiem.

17. Jaką należy przewidzieć siłę uderzenia antylopy w przegrodę ( lub dane dotyczące prędkości w czasie od momentu startu zatrzymanego ) Prosimy o podanie na jakiej wysokości siła ta może wystąpić .

Należy przyjąć wartości analogiczne jak w stajniach dla koni, wysokość – 1,5 – 1,8 m. Dodatkowo należy przewidzieć wytrzymałość rozwiązań o charakterze mechanicznym – zawiasy, zamki, prowadnice itp.

18. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ogrodzenia od strony chodnika pełnego? Zwierzę przy tak prostych , ostrych i długich rogach i przy ażurowej siatce może zranić pracownika.

Zamawiający nie przewiduje wykonania ogrodzenia. Okólnik zewnętrzny z bramą o szerokości 200 cm powinien posiadać lite ściany drewniane.

DYREKTOR  
Gdańskiego Ogródu Zoologicznego  
mgr Michał Targowski

